Noter:

Koter i henhold til DVR90.
Ubenævnte mål er angivet i m.
Vedr. længdeprofiler, se tegn. XXXX
Vedr. normalprofil for veje og stier, se tegn. nr. XXXX
Koter angivet på vejplan er for færdig vej (inkl slidlag)

Signaturer:

	Kørebanebelægning, Asfalt
	Fortov, betonfliser
	Stibelægning, asfalt
	Stibelægning, grusbelægning
NB1/2	Projekteret nedløbsbrønd
100 / 59.52	Projekt stationering og kotering
1	Eksist. trafikvej Mast: Dan-Intra LPH 6.0 m (Koniske master) med planforsænket masteluge og fundamenter Armaturtype: Fx Philips Iridium 3 eller Focus NYX 330 Lyskildetype: LED Belysningsklasse L7b
2	Stamvej A-B Mast: Dan-Intra LPH 5.0 m (Koniske master) med planforsænket masteluge og fundamenter Armaturtype: Fx Philips Iridium 3 eller Focus NYX 330 Lyskildetype: LED Belysningsklasse E2
3	Sti a-b Mast: Dan-Intra LPH 3.5 m (Koniske master) med planforsænket masteluge og fundamenter Armaturtype: Fx Philips Grandville eller Focus Lighting SKY Lyskildetype: LED

Aarhus Kommune
Center for Byens Anvendelse

SAGSNAVN
Projektfase
Vejplan

Afd.: Anlæg	Mål: 1: 500	Tegning nr.: Rev.
Proj.:	Dato:	E-XXXX-XX
Tegn.:	Rev. dato:	